

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (em papel personalizado da empresa)

Ao: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
A/C: Sr. Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2017.
PROCESSO Nº 03110.010586/2017-18

Prezado Senhor,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços para a execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais para construção e reforma de locais para armazenamento de containers destinados a receber os lixos orgânicos produzidos pelos edifícios deste Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), Blocos C, K e Edifício da 516 norte, situados na Esplanada dos Ministérios e na Asa Norte, Brasília-DF, nas condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Edital do Pregão Eletrônico supracitado, e seus anexos, pelo valor total de R\$ _____ (_____), conforme segue:

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_____) dias, contados da data de sua apresentação. (Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).

Declaramos que manteremos, pelo prazo de ____ (_____) anos, a partir da data do recebimento definitivo, a garantia, a assistência técnica, a manutenção e a reposição de peças necessárias, inclusive revestimentos, que apresentem problemas de fabricação e/ou execução; (Obs.: prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme subitem 9.3 do Termo de Referência).

Declaramos, conforme subitem 9.5 do Termo de Referência, que adotaremos, na execução dos serviços, todos os procedimentos necessários; e, no que couber para o cumprimento das exigências constantes na Instrução Normativa no 01, de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: _____ CNPJ/MF: _____
Endereço: _____ E-mail: _____ Tel/Fax: _____
CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____
Banco: _____ Agência: _____ Nº C/C: _____

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____
Endereço: _____
CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____
CPF/MF: _____ Cargo/Função: _____
Cart. Ident. nº: _____ Expedido por: _____
Naturalidade: _____ Nacionalidade: _____

local e data

Nome e assinatura do responsável legal

Obs.: Observar TODAS as exigências constantes do Edital e seus anexos.

Observações:

a) De acordo com o subitem 13.1.1. do Termo de Referência, o cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa deverá seguir o modelo do Anexo C, do Termo de Referência, que poderá ser modificado durante a execução dos serviços, após prévia aprovação pela fiscalização do MP, passando a fazer parte integrante do contrato.

a.1) O cronograma integrará a proposta da empresa além da Planilha Orçamentária, contendo indicação percentual das etapas, desembolso mensal e acumulado etc., que será o instrumento de planejamento, medição e faturamento dos serviços pela empresa e de acompanhamento por parte da Fiscalização do MP.

b) A empresa deverá prever e demonstrar em planilha de composição de BDI todas as despesas administrativas e operacionais, com mão de obra, equipamentos, instrumentos, tributos, lucros, fretes, encargos sociais e trabalhistas, no índice BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).

b.1) A empresa deverá apresentar documento comprovando a situação optativa com relação à adesão ou não ao BDI desonerado de acordo com a lei nº 8.212/91, Lei nº 12.546/2011, Lei nº 12.715/2012, com as alterações promovidas pelas Leis nº 12.844/2013 e 13.161/2015, e Decreto nº 7.828/2012.

b.2) O BDI referencial para empresas deverá observar o estipulado pelo Acórdão nº 2.622/2013-Plenário - TCU e nº 2.993/2013- TCU e legislação daquela corte de contas.

c) Todos os materiais e etapas dos serviços, involuntariamente, não previstos no **Anexo B - Planilha Orçamentária**, do Termo de Referência, que sejam identificadas pela empresa como sendo necessários à execução total e ao perfeito acabamento e funcionamento do objeto, deverão ser indicados e cotados pela empresa na proposta de preço.

ANEXO "A" DA PROPOSTA COMERCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Depósito de lixo orgânico nos Blocos C, K e SEPN Comércio Residencial Norte 516 D 8

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SOMATÓRIO TOTAL R\$
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	90777	Engenheiro civil	H	220,00		
1.2	90776	Encarregado geral de obras	H	660,00		
1.3	agetop - 250113	Tecnico de Segurança do Trabalho	H	330,00		
1.4	74220/001	Tapumes	m2	69,21		
1.5	73992/001	Locação de Obra	m²	18,45		
		SUBTOTAL:				
2.0		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				
2.1	73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	2,36		
2.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	0,62		
2.3	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO	m3	0,48		
2.4	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	6,48		
2.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO	m3	4,84		
2.6	composição	CAÇAMBA PARA ENTULHO	un	3,00		
		SUBTOTAL:				
3.0		SERVIÇO EM TERRA				
3.1	79475	ESCAVACAO MANUAL	m3	1,93		
3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	0,56		
		SUBTOTAL:				
4.0		FUNDAÇÕES / ESTRUTURA				
4.1	composição	Estacas solo cimento com fuste de diam. 30 cm com 12 m de profundidade	Unid	16,00		
4.2	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS > A 40 MM E <= A 75MM A 75 MM	Unid	2,00		
4.3	90441	Furo para passagem de tubulação de PVC até Ø100	Unid	5,00		
4.4	92718	Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA	m3	5,91		
4.5	74157/004	Lançamento / aplicação do concreto	m3	5,91		
4.6	92268	Fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm	m2	24,74		
4.7	73301	Cimbramento	m2	18,45		
4.8	85662	Armação em tela de aço Q-92	m2	18,45		
4.9	92768	Armação de laje aço CA - 60 de 5 mm	Kg	14,00		
4.10	92769	Armação de laje aço CA - 50 de 6.3 mm	Kg	180,00		

4.11	92770	Armação de laje aço CA - 50 de 8 mm	kg	122,00		
4.12	92771	Armação de laje aço CA - 50 de 10 mm	kg	99,00		
4.13	94994	EXECUÇÃO DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 8 CM DE ESPESSURA	m2	15,62		
4.14	composição	EPS com densidade de 18 kg / m3	m3	7,25		
4.15	composição	PISO EM CONCRETO POLIDO	m2	32,92		
		SUBTOTAL:				
5.0		SERVIÇO EM SERRALHERIA				
5.1	composição	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA	m2	7,50		
5.2	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR	m2	2,10		
5.3	composição	PORTAO DE FERRO DUAS FOLHAS	m2	17,60		
5.4	composição	PORTAO DE FERRO, UMA FOLHA, CORRER	m2	4,04		
5.5	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS	m2	62,48		
		SUBTOTAL:				
6.0		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS				
6.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM (Espessura 9cm)	m2	149,16		
6.2	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (Espessura 9cm)	m2	5,59		
6.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	m2	110,34		
6.4	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA	m2	79,13		
6.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m2	236,40		
6.6	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES	m2	246,69		
6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	m2	246,69		
6.8	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	m2	79,13		
		SUBTOTAL:				
7.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS				
7.1	95745	Eletroduto aço galvanizado 3/4" instalado em teto	ml	26,00		
7.2	95749	Eletroduto aço galvanizado 3/4" instalado em parede	ml	73,00		
7.3	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR 3/4"	unid	24,00		
7.4	95795	Condulete de alumínio, Tipo T 3/4"	unid	9,00		
7.5	95779	Condulete de alumínio, Tipo E 3/4"	unid	9,00		
7.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²	ml	282,00		
7.7	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA	und	3,00		
7.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V	unid	3,00		
7.9	91173	ABRÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", ATÉ 40mm	unid	48,00		
7.10	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	unid	3,00		

7.11	composição	Interruptor Horário digital 100/240 V com bateria modelo Coel RTST-20 ou equivalente	Unid	3,00		
		SUBTOTAL:				
8.0		EXAUSTOR				
8.1	89849	TUBO PVC DN 150 MM	M	18,80		
8.2	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 150 MM	und.	6,00		
8.3	89862	TE, PVC, DN 150 X 150 MM	und.	5,00		
8.4	composição	GRELHA DE ACABAMENTO EXTERNO 150 MM	und.	2,00		
8.5	91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC MAIORES QUE 75MM	M	37,00		
8.6	composição	Exaustor axial inline marca Sellet e modelo Turbo 200 90/125W	Unid	2,00		
8.7	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM	M	18,00		
8.8	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM	und.	1,00		
8.9	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM	und.	1,00		
8.10	91341	Janela tipo veneziana - entrada de ar	m2	1,92		
8.11	composição	GRELHA DE ACABAMENTO EXTERNO 100mm	und.	1,00		
8.12	composição	Exaustor axial inline marca Sellet e modelo Turbo 150 30/60W	Unid	1,00		
		SUBTOTAL:				
9.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
9.1	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO	Unid	3,00		
9.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	Unid	3,00		
9.3	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	MI	43,80		
9.4	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	Unid	14,00		
9.5	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	Unid	3,00		
9.6	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	MI	103,50		
9.7	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	Unid	11,00		
9.8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	Unid	8,00		
9.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	Unid	7,00		
9.10	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM	Unid	3,00		
9.11	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM	Unid	3,00		
9.12	composição	Terminal de ventilação esgoto	unid	3,00		
		SUBTOTAL:				
		TOTAL GERAL				

ANEXO "B" DA PROPOSTA COMERCIAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO				
		OBRA: Depósito de lixo orgânico nos Blocos C, K e SEPN Comércio Residencial Norte 516 D 8				
ITEM	ETAPAS	MEDIÇÕES / ENTREGAS				
		1ª MED	2ª MED	3ª MED		
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	___,___%	___,___%	___,___%	___,___%
		R\$	R\$	R\$	R\$	
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$	___,___%	___,___%		
		R\$	R\$	R\$ -	R\$ -	
3.0	SERVIÇO EM TERRA	R\$	___,___%	___,___%		
		R\$	R\$	R\$ -	R\$ -	
4.0	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	R\$	___,___%	___,___%		
		R\$	R\$	R\$	R\$ -	
5.0	SERVIÇO EM SERRALHERIA	R\$	___,___%	___,___%	___,___%	___,___%
		R\$	R\$ -	R\$	R\$	
6.0	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	R\$	___,___%	___,___%	___,___%	___,___%
		R\$	R\$	R\$	R\$	
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	___,___%	___,___%	___,___%	___,___%
		R\$	R\$	R\$	R\$	
8.0	EXAUSTOR	R\$	___,___%	___,___%	___,___%	___,___%
		R\$	R\$ -	R\$	R\$	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$	___,___%	___,___%	___,___%	___,___%
		R\$	R\$	R\$	R\$	
TOTAIS DOS SERVIÇOS		R\$	100%	___,___%	___,___%	___,___%
				R\$	R\$	R\$
			Acumulado Medido	R\$	R\$	R\$
			Acumulado %	___,___%	___,___%	100,00%