

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel personalizado da empresa)

Ao: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão A/C: Sr. Pregoeiro

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018
PROCESSO Nº 03110.005249/2018-90**

Prezado Senhor Pregoeiro,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, para a Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para executar serviços de recuperação e conservação das fachadas com revestimento cerâmico nos Blocos C e K do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em Brasília-DF, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

Todos os Anexos do Termo de Referência deverão ser apresentados com os valores detalhados e atualizados do último lance juntamente com a proposta de preços.

Declaramos que no preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a execução dos serviços, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

O prazo de validade da proposta é de _____ (_____) dias, contados da data de abertura do Pregão. (prazo não inferior a 60 (sessenta) dias).

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexos e pelo preço global de R\$ _____(____).

RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS - BLOCO C E K					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	8	R\$	R\$
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -(ENG. SEGURANÇA)	H	220	R\$	R\$
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	H	1.760	R\$	R\$
1.4	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PERIODO INTEGRAL)	Mês	8	R\$	R\$
1.5	Emissão de ART - valor R\$	UND	1	R\$	R\$
1.6	Emissão de ART - valor R\$	UND	2	R\$	R\$
SUB-TOTAL (01)					R\$
2	PROJETO				
2.1	PROJETO EXECUTIVO - PROJETO EXECUTIVO (05 PRANCHAS A1 - FACHADA / 02 PRANCHAS A1 - ANDAIME FACHADEIRO E SUSPENSO)	UNI	7	R\$	R\$
SUB-TOTAL (02)					R\$
3	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,10	R\$	R\$

3.2	DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO DE CERÂMICA DE FACHADA	M2	1.582,37	R\$	R\$
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1582,37	R\$	R\$
3.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	1.092,70	R\$	R\$
3.5	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL	M2	1.092,70	R\$	R\$
3.6	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	UND	32	R\$	R\$
3.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO ATE A CAÇAMBA	M3	158,24	R\$	R\$
3.8	EXECUÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM	UND / MÊS	72	R\$	R\$
3.9	BALANCIN ELETRICO DE 6 M	UND	36	R\$	R\$
3.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BALANCIN DE 6 M	UND	9	R\$	R\$
3.11	MONTAGEMDE BALANCIN DE 6 M	UND	9	R\$	R\$
3.12	DESMONTAGEMDE BALANCIN DE 6 M	UND	9	R\$	R\$
3.13	DESLOCAMENTO DE BALANCIN DE 6 M	UND	74	R\$	R\$
3.14	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS, TODOS 957ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1.914,26	R\$	R\$
3.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_11/2017	M2	957,13	R\$	R\$
3.16	COLOCAÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	3.294	R\$	R\$
3.17	DESLOCAMENTO DE TELA DE SEGURANÇA DE 9 M DE LARGURA POR 36 METROS DE ALTURA (CONJUNTO INTERNA E EXTERNA)	UND	36	R\$	R\$
3.18	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.582,37	R\$	R\$
3.19	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	1.582,37	R\$	R\$
SUB-TOTAL (03)					R\$
4	LIMPEZA DA FACHADA				
4.1	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO COM ÁCIDO	M2	3.423,15	R\$	R\$
4.2	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	3.423,15	R\$	R\$

4.3	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.423,15	R\$	R\$
SUB-TOTAL (04)					R\$
5	APLICAÇÃO DAS PASTILHAS				
5.1	APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA FACHADA - CERÂMICA GAIL 24X54X9.	M2	1.582,37	R\$	R\$
5.2	APLICAÇÃO DE REJUNTAMENTO SOBRE REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA GAIL. REJUNTE FLEX GAIL OU SIMILAR.	M2	1.582,37	R\$	R\$
5.3	APLICAÇÃO DE REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO - REJUNTAMENTO DE AZULEJOS JUNTAS MÁXIMO 3MM - REJUNTE ACRÍLICO	M2	3.423,15	R\$	R\$
SUB-TOTAL (05)					R\$
6	PINTURA E VERNIZES				
6.1	TINTA ÓLEO BRANCO GELO - CORAL OU SIMILAR	M2	1.138,87	R\$	R\$
6.2	VERNIZ MONOCOMPONENTE ANTIPICHAÇÃO - QUARTZOLIT, BAUTEC OU SIMILAR	M2	1.270,89	R\$	R\$
SUB-TOTAL (06)					R\$
7	LIMPEZA FINAL				
7.1	SERVIÇOS FINAIS DE LIMPEZA	M2	4.789,97	R\$	R\$
SUB-TOTAL (07)					R\$
VALOR TOTAL					R\$
BONIFICAÇÃO E DISPENSAS INDIRETAS (BDI)- ACORDÃO 2622-TCU PLENÁRIO (25%)					R\$
PREÇO TOTAL DA OBRA				R\$	

COMPOSIÇÕES: ITENS 3.2, 3.7, 3.17, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.2 DA ESTIMATIVA DE CUSTOS						
	DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - FACHADA	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
3.2	COMPOSIÇÃO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		M2			
3.7	CARGA	CARGA MANUAL DE ENTULHO ATE A CAÇAMBA	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		M3			R\$
3.17	DEMOLIÇÃO	DESLOCAMENTO DE TELA DE SEGURANÇA DE 9 M DE LARGURA POR 36 METROS DE ALTURA (CONJUNTO INTERNA E EXTERNA)	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COMPOSIÇÃO	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN			

	COMPOSIÇÃO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	COMPOSIÇÃO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		CJ			R\$
4.2	LIMPEZA DA FACHADA	ESCOVAMENTO MANUAL	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COMPOSIÇÃO	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN			
	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		M2			R\$
5.1	APLICAÇÃO DAS PASTILHAS	APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA FACHADA - CERÂMICA GAIL 24X5,4X9. - composição original: REVESTIMENTO DE PAREDES GAIL, COLEÇÃO NATURAL OU SIMILAR, DE(24X11,60X0,09)CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREIA 1:3:5, JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	MAT	CERÂMICA GAIL - 5X24CM COM COLORAÇÃO ESPECÍFICA E DIMENSÕES ESP.	m ²			
	MAT	TRANSPORTE DE CERAMICA DE SÃO PAULO PARA BRASILIA	m ²			
	COMPOSIÇÃO	LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	MAT	ARGAMASSA PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA GAIL EM FACHADAS (FABRICANTE)	KG			
	TOTAL DO ITEM		M2			R\$
5.2	APLICAÇÃO DAS PASTILHAS	APLICAÇÃO DE REJUNTAMENTO SOBRE REVESTIMENTO SOBRE REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA GAIL. REJUNTE FLEX GAIL OU SIMILAR. COMPOSIÇÃO ORIGINAL: REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM - REJUNTE ACRÍLICO	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	MAT	REJUNTE FLEX GAIL - CONSUMO DO FABRICANTE	KG			

	SER. CG	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		M2			R\$
5.3	APLICAÇÃO DAS PASTILHAS	APLICAÇÃO DE REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO - REJUNTAMENTO DE AZULEJOS JUNTAS MÁXIMO 3MM - REJUNTE ACRÍLICO. COMPOSIÇÃO ORIGINAL: REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM - REJUNTE ACRÍLICO	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	MAT.	REJUNTE ACRÍLICO - CONSUMO DO FABRICANTE	KG			
	SER.CG	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		M2			R\$
6.2	PINTURA E VERNIZES	VERNIZ MONOCOMPONENTE ANTIPICHAÇÃO	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	INSUMO	VERNIZ ANTIPICHAÇÃO - BAUTECH, SIKA OU SIMILAR	GL			
	COMPOSIÇÃO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	TOTAL DO ITEM		M2			R\$

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	9,01%
1.1	Administração Central	5,50%
1.2	Seguros + Garantia	1,00%
1.3	Riscos	1,27%
1.5	Despesas Financeiras	1,24%
2.0	TRIBUTOS	5,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
3.0	LUCRO	8,10%
3.1	Lucro	8,10%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	25,00%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$\text{BDI \%} = \frac{(1+(AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$$

AC = Administração Central;

S = Seguro;

R = Riscos;

G = Garantia;

DF = Despesas Financeiras;

L= Taxa de Lucro/Remuneração;

I = Incidência de Impostos (PIS, CONFINS e ISS)

Deverá ser indicado na referida proposta os acordos ou convenções coletivas que regem a categoria profissional vinculada à execução do serviço

Indicamos nesta proposta os acordos ou convenções coletivas que regem a categoria profissional vinculada à execução do serviço objeto do presente Edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	CNPJ:	
Endereço:	Tel/Fax:	
CEP:	Cidade:	UF:
Banco:	Agência:	C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	UF:
CPF:	Cargo/Função	
RG:	Órgão Expedido:	
Naturalidade:	Nacionalidade:	

Local e data

Nome e assinatura do responsável legal

Observações: